



AREA VIABILITA'

Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III

SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE
FONTANE NEL TRATTO DIDIERO -
FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------|
| <u>UFFICI TECNICI DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III:</u> | | DATA: GIUGNO 2015 | |
| <u>IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</u> Ing. Matteo TIZZANI | | SCALA: - | |
| <u>PROGETTISTA:</u> Ing. Graziano MAGNINO | | NOME FILE: | |
| <u>COLLABORATORE:</u> Geom. Emanuele La Torre | | REDATTO: MGN | VERIFICATO: |
| <u>OGGETTO:</u> LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE | | TAVOLA N°: E.LI | |

SCHEMA DI OFFERTA PREZZI UNITARI (lavori a misura)

Città metropolitana di Torino Gara del Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di **SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

Concorrente

Via

Nato il

A.

C.F.: Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. di totali

pag. 1

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | |
| 1 01.A01.A55. 010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento SOMMANO... | m ³ | 714,00 | | | |
| 2 01.A01.C65. 030 | Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza SOMMANO... | m ³ | 14'500,00 | | | |
| 3 01.A04.B15. 050 | Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere, escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 350 kg/m ³ SOMMANO... | m ³ | 32,00 | | | |
| 4 01.A04.B17. 020 | Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15 SOMMANO... | m ³ | 105,00 | | | |
| 5 01.A04.B61. 010 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; aria inglobata 5±1%, fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF4+XD3 (UNI 11104), per strutture a prevalente sviluppo orizzontale. Classe di resistenza a compressione minima C32/40. SOMMANO... | m ³ | 770,00 | | | |
| 6 01.A04.C30. 005 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione SOMMANO... | m ³ | 802,00 | | | |
| 7 01.A04.E00. 005 | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato SOMMANO... | m ³ | 770,00 | | | |

SCHEMA DI OFFERTA PREZZI UNITARI (lavori a misura)

Città metropolitana di Torino Gara del Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di **SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

Concorrente Via Nato il A

C.F.: Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. di totali

pag. 1

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| 8 01.A04.F00. 015 | Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti SOMMANO... | kg | 73'790,00 | | | |
| 9 01.A04.H10. 005 | Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SOMMANO... | m² | 180,00 | | | |
| 10 01.A21.G55. 005 | Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile SOMMANO... | m² | 4'180,00 | | | |
| 11 01.P01.A05. 005 | Operaio 4° livello Ore normali SOMMANO... | h | 100,00 | | | |
| 12 01.P01.A10. 005 | Operaio specializzato Ore normali SOMMANO... | h | 100,00 | | | |
| 13 01.P24.A10. 010 | Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 1,000 SOMMANO... | h | 100,00 | | | |
| 14 01.P24.A28. 005 | Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. SOMMANO... | h | 100,00 | | | |
| 15 18.A01.A01. 005 | DEMOLIZIONI Demolizione parziale o totale di murature di qualsiasi genere e forma. Qualunque ne sia la tenacità e la specie, entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà dell'Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili SOMMANO... | m³ | 175,00 | | | |
| 16 18.A01.B05. | MOVIMENTO TERRA - MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo di sbancamento di | | | | | |

SCHEMA DI OFFERTA PREZZI UNITARI (lavori a misura)

Città metropolitana di Torino Gara del Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di **SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

Concorrente Via Nato il A

C.F.: Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. di totali

pag. 1

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| 005 | materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m ³ 1,00 per l'apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfaccimento o scarificazione profonda di massiciata; apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevanti stradali, ecc. compreso l'aggiugliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto SOMMANO... | m ³ | 16'971,50 | | | |
| 17 18.A01.B07. 005 | MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m ³ 1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'aggiugliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna SOMMANO... | m ³ | 2'560,00 | | | |
| 18 18.A01.B09. 005 | Sovraprezzo per scavo di fondazione a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m ³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori SOMMANO... | m ³ | 512,00 | | | |
| 19 18.A01.F08. 005 | OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte SOMMANO... | m ³ | 4'860,00 | | | |
| 20 18.A02.B22. 005 | MESSA A DIMORA DEL MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una cordinata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, con posa in | | | | | |

SCHEMA DI OFFERTA PREZZI UNITARI (lavori a misura)

Città metropolitana di Torino Gara del Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di **SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

Concorrente Via Nato il A

C.F.: Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. di totali

pag. 1

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|--------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| 21 18.A02.B42. 015 | <p>opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (lunghezza 60 cm, distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte</p> <p align="right">SOMMANO...</p> | m | 40,00 | | | |
| 22 18.A02.E02. 005 | <p>MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE</p> <p>Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali per piante di altezza tra m 21 e m 30</p> <p align="right">SOMMANO...</p> | cad | 60,00 | | | |
| 23 18.A02.E08. 005 | <p>STRUTTURE IN LEGNAME, PIETRAMI E MATERIALE VEGETALE Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione:</p> <p align="right">SOMMANO...</p> | m | 100,00 | | | |

SCHEMA DI OFFERTA PREZZI UNITARI (lavori a misura)

Città metropolitana di Torino Gara del Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di **SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

Concorrente Via Nato il A

C.F.: Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. di totali

pag. 1

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| | compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m ²), il riempimento; compreso ogni altro onere SOMMANO... | m ³ | 97,20 | | | |
| 24 18.A03.A11. 005 | VIABILITA' FORESTALE Tubi di cemento auto. - portanti tipo città di Biella per attraversamenti stradali, compreso lo scavo, l'eventuale formazione del letto di posa con ghiaia, il reinterro ed ogni altro onere. - Per ogni centimetro di diametro del tubo da ml. 1,00: SOMMANO... | cm | 37'200,00 | | | |
| 25 18.A03.A20. 005 | VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive modifiche ed integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato: classe N2 SOMMANO... | m | 400,00 | | | |
| 26 18.A03.A30. 005 | VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in legno-acciaio: classe N2 SOMMANO... | cad | 20,00 | | | |
| 27 18.A03.A40. 005 | VIABILITA' FORESTALE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale inclinato a terra per barriera in legno-acciaio: classe N2 SOMMANO... | cad | 20,00 | | | |
| 28 24.A10.B02. 005 | Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo: SOMMANO... | m ³ | 120,00 | | | |
| 29 25.A15.A00. 005 | FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento SOMMANO... | m ³ | 5'176,00 | | | |
| 30 25.A15.A10. 005 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per strato di base come da Norme tecniche, compreso ogni onere, misurato dopo compattazione. PER OGNI m ³ . DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA SOMMANO... | m ³ | 2'278,00 | | | |
| 31 25.A15.A15. | CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato bituminoso - binder, come da norme | | | | | |

SCHEMA DI OFFERTA PREZZI UNITARI (lavori a misura)

Città metropolitana di Torino Gara del Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Concorrente Via Nato il A

C.F.: Titolare/Leg. Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. di totali

pag. 1

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| 005 | tecniche, compattato in opera compreso ogni onere PER OGNI m ² . DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA SOMMANO... | m ² | 1'575,20 | | | |
| 32 25.A16.B55. 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50, Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50 come da norme tecniche SOMMANO... | m | 100,00 | | | |
| 33 25.A16.B95. 010 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare il taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di c SOMMANO... | m | 700,00 | | | |
| 34 25.P05.A00. 010 | TESSUTO NON TESSUTO . Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene per manti sintetici di separazione PESANTE a filo continuo= OLTRE 500 g/m ² SOMMANO... | m ² | 4'180,00 | | | |
| 35 P.C.1 | Fornitura e posa canale vibrocompresso prefabbricato, ad elevata resistenza alla compressione (RcK>45N/mm ²), per la raccolta delle acque bianche, in cemento, completo di griglia in ghisa GJS500-7 larghezza minima 250 mm, a ponte, larghezza utile per passaggio acqua minimo 200 mm, classe di portata D 400, carrabile da mezzi pesanti, compreso lo scavo per l'alloggiamento, il rinfiacco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile SOMMANO... | m | 450,00 | | | |
| 36 P.C.2 | Realizzazione di vasca di raccolta acque in c.a. per collegamento fossi laterali-tubazioni di attraversamento stradale per scarico acque, a perfetta regola d'arte, come da elaborati grafici SOMMANO... | cadaun o | 80,00 | | | |

SCHEMA DI OFFERTA PREZZI UNITARI (lavori a misura)

Città metropolitana di Torino Gara del Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di **SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO**

Concorrente Via Nato il A

C.F.: Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. di totali

pag. 1

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| 37 P.C.3 | Scavo di sbancamento come al precedente articolo 18.A01.B05.005 ma esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori al m ³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori o trasporto e scarico in discariche autorizzate fino a 30 km. SOMMANO... | m ³ | 1'700,00 | | | |
| 38 P.C.4 | OPERE STRADALI DI RIPRISTINO - Rettifica locale delle viabilità esistente con rimodellatura tratto in curva (tornante), riprofilatura longitudinale e trasversale dell'esistente, secondo indicazioni Stazione Appaltante SOMMANO... | Cad. | 1,00 | | | |
| 39 P.C.5 | Oneri per conferimento in discarica autorizzata SOMMANO... | m ³ | 14'500,00 | | | |
| 40 P.C.6 | Interventi di miglioramento e ripristino strutturale su murature esistenti, da effettuarsi tramite materiali compositi fibrorinforzati F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) in matrici inorganiche stabilizzate. Il trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio idonea idropulitura della superficie di ancoraggio, applicazione di rete in materiale fibrorinzato ed applicazione di finitura con malta da intonaco fibrorinforzata a ritiro compensato. SOMMANO... | m2 | 1'720,00 | | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | |
| | TOTALE euro | | | | | |

Città metropolitana di Torino

Gara del

Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di

SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Concorrente

Via

Nato il

A

C.F.:

Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n. di totali

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA A MISURA (2) (esclusi oneri per la sicurezza) | (in cifre) _____ | (in lettere) _____ |
| RIBASSO PERCENTUALE DI (4) | (in cifre) _____ | (in lettere) _____ |
| ONERI PER LA SICUREZZA | | € 33.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA (3) | | |

Città metropolitana di Torino

Gara del

Importo soggetto a ribasso € 1.945.127,15 autentica preventiva dell'Ente

Lavori di

SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Concorrente

Via

Nato il

A

C.F.:

Titolare/Leg.Rappresentante della Ditta

Sede

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Foglio n.

di totali

Associazioni temporanee e consorzi:

già costituiti: sottoscrizione solo dell'Impresa capogruppo
non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le Imprese.

| | Firma dei concorrenti (1) |
|-----------|---------------------------------|
| Impresa 1 | (singola/capogruppo/mandataria) |
| Impresa 2 | |
| Impresa 3 | |
| Impresa 4 | |
| Impresa 5 | |

Il Presidente della Gara

- (1) Firma del concorrente, titolare o soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso: da apporre su ogni foglio prima della presentazione dell'offerta. In caso di associazione temporanea già perfezionata con atto, firma del concorrente riferibile all'Impresa capogruppo mandataria; in caso di associazione temporanea non ancora perfezionata (art. 37, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), le firme devono essere apposte da tutti i concorrenti che intendono associarsi, fermo restando che la prima firma sarà quella dell'Impresa concorrente alla quale sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza qualificata come capogruppo mandataria ed indicata nell'intestazione della lista.
- (2) Importo complessivo di "lavoro a misura" in appalto di lavori a misura" quale prodotto delle quantità indicate nell'apposita colonna a cura della stazione appaltante e del prezzo unitario offerto, in lettere, indicato dal concorrente. Non costituisce vincolo contrattuale.

3) Da compilare a cura del concorrente in LETTERE E IN CIFRE, importo complessivo dell'offerta quale somma dell'importo complessivo di lavoro "a misura" sommato agli oneri per la sicurezza (NON OGGETTO DELL'OFFERTA) costituisce l'importo del contratto.

4) Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE, IL RIBASSO DEV'ESSERE RIFERITO ALL'IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO PARI A

EURO 1.945.127,15