

OGGETTO: FAQ – modalità di esecuzione micropali

Gara

**S.P. 139 – Intervento di consolidamento di una pila del ponte sul torrente
Pellice in comune di Villafranca al km 22+450**

A seguito di richieste da parte di operatore economico si precisa quanto segue:

- nei micropali (senza saldatura longitudinale) è prevista l'installazione di valvole di tipo "machettes" con passo 50cm lungo l'armatura del palo stesso;
- in alternativa alle valvole "machettes" potranno essere a scomparsa purché vengano inserite 4 valvole a scomparsa (a 90° radialmente lungo la sezione del tubolare) ogni 50cm;
- sia per i micropali che per le iniezioni la perforazione deve essere eseguita a distruzione di nucleo con fluido di circolazione.
- l'indicazione "*iniezioni con miscela chimica*" al punto 4 del paragrafo 4.8.5 del CSA parte tecnica è un refuso. E' previsto il solo utilizzo di miscele di tipo tradizionale.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Sabrina BERGESE

