



ALL. D

Deliberazione della Giunta Provinciale

AREA EDILIZIA

SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE

ALLEGATO 7

967-47876

in data

Il Dirigente del Servizio Presidente di Giunta
Dr. Nicola TUTINO

PALAZZO DELLA PREFETTURA DI TORINO

Piazza Castello n.c. 201 - Torino

PREFETTURA - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO ARCHITETTONICO

UFFICI TECNICI SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Sandro PETRUZZI

PROGETTO ARCHITETTONICO:

Ing. Luciana ARIANO

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Luciana Ariano

CODICE EDIFICIO: 4002

NOME FILE:

SCALA:

DATA: NOV 2014

AGGIORNAMENTI:

1- _____

2- _____

REDATTO:

VERIFICATO:

OGGETTO:

ELENCO PREZZI

TAVOLA N°:

AD.006

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.P21.A90. 005	Protettivi temporanei euro (tre/69)	kg	3,69
Nr. 2 01.P24.C65.0 20	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 45 euro (ottantauno/55)	h	81,55
Nr. 3 02.P55.N56. 010	Lavaggio leggero di facciata eseguita a mano con spugne, per uniformare la stilatura dei giunti e rimuovere le colature ed i residui di malta su paramento murario euro (sette/20)	m ²	7,20
Nr. 4 02.P80.S72.0 30	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata) euro (dodici/79)	m ²	12,79
Nr. 5 02.P90.U15. 010	Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a vista nella quantità di n. 400 al m ³ e n. 80 a mano (o di recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti euro (settecentosettantasette/78)	m ³	777,78
Nr. 6 02.P95.V20. 010	Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi di antiche inferrate con caratteristiche decorative mediante spazzolatura a mano, sabbiatura ecc., da eseguire con cautela per evitare danni irreparabili a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendente i materiali, la sabbia silicea, i macchinari, la pulitura finale e quanto altro necessario, misurato per ogni facciata euro (trentacinque/34)	m ²	35,34
Nr. 7 02.P95.V38. 010	Intervento su davanzali in pietra delle finestre, comprendente il lavaggio, la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte euro (centoventisei/92)	m ²	126,92
Nr. 8 27.A07.A15. 005	OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le norme vigenti per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terriccio, deiezioni animali ecc euro (otto/54)	m ²	8,54
Nr. 9 27.A07.A20. 005	OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione dello strato di finitura superficiale, propedeutico ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno nei casi di disgregazione, su stucchi monocromi euro (cinquantasei/69)	m ²	56,69
Nr. 10 27.A07.D10. 005	RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione elementi impropri, quali tubature, grate, gronde, staffe, canaline elettriche ecc, inclusi oneri di protezione e consolidamento delle porzioni di intonaco circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno euro (sessantadue/67)	m ²	62,67
Nr. 11 27.A07.L05. 005	PRESENTAZIONE ESTETICA - Trattamento di finitura superficiale di parti di modellato in stucco ricostruite in accordo con l'originale mediante velature a base di calce su stucchi a campitura monocroma euro (trentaquattro/32)	m ²	34,32
Nr. 12 N.P. 001	Pulitura meccanica con l'utilizzo di apparecchiatura Jos a bassissima pressione (0,1-1 bar), sia a secco che in umido, con inerte: Garnet (amaldita micronizzata), materiale neutro, non tossico, non nocivo per la salute dell'operatore e non inquinante sotto il profilo ambientale. Eventuale uso di acqua demineralizzata, incluso tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su materiali lapidei (pietre e cotti) e su opere in ferro. euro (cinquanta/00)	m2	50,00
Nr. 13 N.P. 002	Consolidamento corticale e profondo del paramento in mattoni, mediante stesura di silicato di etile, successivo intervento di ricostruzione strutturale mimetica con malta a base di coccio pesto pigmentato con stessa granulometria e coloritura simile all'originale, compresa la ristilatura dei giunti di malta mancante con malte compatibili per granulometria e coloritura all'originale. euro (sessantasei/00)		66,00
Nr. 14 N.P. 003	INTEGRAZIONE - Rimozione delle parti irrecuperabili delle ringhiere in ferro battuto, sostituzione con altre di nuova fattura, aventi forme e caratteristiche identiche a quelle originali euro (duecentonovantaquattro/34)	m2	294,34
Nr. 15 N.P. 004	TRATTAMENTO PROTETTIVO - Trattamento di finitura superficiale: stesura finale di consolidante minerale neutro e trasparente. euro (quattordici/00)		14,00
Nr. 16	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in		



