



Città metropolitana di Torino

AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

Decreto del Vicesindaco
della Città Metropolitana

Allegato 6

n. 298 - 22732 del 10.08.2015

Il Dirigente del
Servizio Presidente e Giunta
Dr. Nicola TITINO

I.P.S.I.A. "A. STEINER" SUCCURSALE

Via Monginevro n. 291/293 - Torino

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA E VARI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ARCHITETTONICO

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
00		giugno 2015	m.t.	c.s.

PROGETTO ARCHITETTONICO:

Arch. Massimo TIOZZO

COLLABORATORE:

Arch. Emanuela MAERO

NOME FILE:

Cme_Steiner_succ_MS_tetti_varie_esecutivo.dcf

CODICE ID. EDIFICIO

2112

CODICE EDIFICIO ANAGRAFE ED.

PROVTO 113

CODICE ID. OGGETTO:

.....

SCALA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Claudio BCHIARI

OGGETTO:

ALLEGATO N°:

ELENCO PREZZI UNITARI

AD.005

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0001	Prestazione di manodopera - Operaio Specializzato euro (trentaquattro/09)	ora	34,09
Nr. 2 0002	idem c.s. ...- Operaio Qualificato euro (trentauno/72)	ora	31,72
Nr. 3 01.A02.B70. 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre euro (dieci/63)	m ²	10,63
Nr. 4 01.A02.B80. 010	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa euro (tre/46)	m	3,46
Nr. 5 01.A03.G10. 005	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc. In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10 euro (quattro/32)	m ²	4,32
Nr. 6 01.A09.B70. 010	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi euro (ventisei/33)	m ²	26,33
Nr. 7 01.A09.C15. 005	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio Lastre tipo allusic euro (dodici/54)	m ²	12,54
Nr. 8 01.A09.L50. 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 euro (trentadue/60)	m ²	32,60
Nr. 9 01.A09.L70. 005	Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto euro (sei/34)	m	6,34
Nr. 10 01.A10.A30. 005	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 euro (venticinque/45)	m ²	25,45
Nr. 11 01.A10.A30. 045	idem c.s. ...di cm 4 euro (quarantanove/26)	m ²	49,26
Nr. 12 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa euro (tredici/90)	m ²	13,90
Nr. 13 01.A19.A10. 010	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile euro (ventisei/41)	kg	26,41
Nr. 14 01.A19.E14. 025	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 200 e 250 euro (venticinque/26)	m	25,26
Nr. 15 01.A20.E38. 005	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni euro (quindici/87)	m ²	15,87
Nr. 16 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili euro (tre/34)	m ²	3,34
Nr. 17 01.P08.A18. 025	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm 12,5 euro (dodici/64)	cad	12,64
Nr. 18 01.P08.B09.0 10	Accessori di serramenti esterni realizzati con profilati in PVC rigido cassonetto in truciolato rivestito in laminato euro (cinquantacinque/00)	m	55,00
Nr. 19 01.P09.E28.0 05	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L euro (uno/17)	m	1,17
Nr. 19 01.P09.E28.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega in moduli di mm 600x600 euro (venti/40)	m ²	20,40



