

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A02.A25. 030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche euro (dodici/86)	m ²	12,86
Nr. 2 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche euro (ottantasei/80)	m ³	86,80
Nr. 3 01.A02.A40. 010	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (settantacinque/79)	m ³	75,79
Nr. 4 01.A02.A50. 005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. euro (duecentodieci/12)	m ³	202,12
Nr. 5 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento euro (dieci/91)	m ²	10,91
Nr. 6 01.A02.B00. 060	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In linoleum, gomma e simili euro (quattro/40)	m ²	4,40
Nr. 7 01.A02.B40. 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie di almeno m ² 0,50 euro (quindici/28)	m ²	15,28
Nr. 8 01.A02.B50. 020	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In marmo euro (ventidue/62)	m ²	22,62
Nr. 9 01.A02.B70. 005	SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRADEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE PER SUPERFICI DI m ² 0,50 ED OLTRE euro (dieci/63)	m ²	10,63
Nr. 10 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche euro (due/07)	kg	2,07
Nr. 11 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 euro (dodici/58)	m ²	12,58
Nr. 12 01.A02.C10. 015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre euro (dieci/95)	m ²	10,95
Nr. 13 01.A04.A30. 005	Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia) Di cemento euro (centoquarantanove/57)	m ³	149,57
Nr. 14 01.A05.B80. 010	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2, esclusa l'asportazione delle parti lesionate Spessore cm 15 euro (cinquantasette/94)	m ²	57,94
Nr. 15 01.A09.B70. 010	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi euro (ventisei/33)	m ²	26,33
Nr. 16 01.A09.C30.	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
025	euro (duecentonove/18)	cad	209,18
Nr. 17 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale euro (quindici/32)	m²	15,32
Nr. 18 01.A09.E60. 010	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista euro (quindici/73)	m²	15,73
Nr. 19 01.A09.G50. 005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili euro (sei/27)	m²	6,27
Nr. 20 01.A10.A20. 005	Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 euro (ventuno/61)	m²	21,61
Nr. 21 01.A10.A30. 015	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 euro (trentadue/78)	m²	32,78
Nr. 22 01.A10.B10. 065	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (undici/94)	m²	11,94
Nr. 23 01.A10.B70. 005	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 euro (sessantaquattro/03)	m²	64,03
Nr. 24 01.A10.C30. 005	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (cinque/12)	m²	5,12
Nr. 25 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 euro (tre/46)	m²	3,46
Nr. 26 01.A12.A30. 005	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 0,20 euro (otto/39)	m²	8,39
Nr. 27 01.A12.B70. 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20 euro (ventinove/62)	m²	29,62
Nr. 28 01.A12.E10. 005	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo euro (sedici/96)	m²	16,96
Nr. 29 01.A12.G00. 005	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 euro (trentaquattro/21)	m²	34,21
Nr. 30 01.A12.H20. 005	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 euro (novantadue/12)	m²	92,12
Nr. 31 01.A15.A10. 035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento euro (trentanove/31)	m²	39,31
Nr. 32 01.A15.A25. 005	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di varie dimensioni su telai in ferro o legno euro (nove/18)	m²	9,18
Nr. 33 01.A15.B00. 005	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro euro (otto/57)	m²	8,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 01.A17.E00. 005	Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrelle in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacringhia, i paracolpi ed ogni altro accessorio euro (cinquantadue/66)	m ²	52,66
Nr. 35 01.A17.E10. 005	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete (Picea abies, Abies alba) di fiamme, in pino (Pinus sylvestris) od in materiale plastico euro (venti/21)	m ²	20,21
Nr. 36 01.A17.F00. 010	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata Ad incasso euro (sedici/11)	cad	16,11
Nr. 37 01.A17.F10. 005	Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili Incassati euro (nove/39)	cad	9,39
Nr. 38 01.A17.H00. 010	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite euro (tredici/23)	m ²	13,23
Nr. 39 01.A17.H10. 005	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite Su serramenti in legno od in ferro euro (quarantasei/29)	cad	46,29
Nr. 40 01.A17.H20. 005	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite Per la prima sostituzione euro (quarantatre/04)	cad	43,04
Nr. 41 01.A17.H20. 010	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite Per ogni sostituzione oltre la prima euro (diciannove/03)	cad	19,03
Nr. 42 01.A17.N00. 040	Interventi locali Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 8 %) euro (ventiquattro/09)		24,09
Nr. 43 01.A17.N00. 045	Interventi locali Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle traverse revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo (15 %*308.87 della voce 01.A17.B65.010) euro (quarantasei/33)	m ²	46,33
Nr. 44 01.A18.A25. 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata euro (quattro/61)	kg	4,61
Nr. 45 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone euro (quattro/04)	kg	4,04
Nr. 46 01.A18.B19. 005	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio euro (quarantaquattro/93)	m ²	44,93
Nr. 47 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno euro (sessantacinque/99)	cad	65,99
Nr. 48 01.A18.N00. 005	Interventi Locali Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 7% al m del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 7 %) prezzo di mercato serramenti in ferro 350 €/mq *0.07 = 24,50 €/mq euro (ventiquattro/50)	mq	24,50
Nr. 49 01.A18.N00. 020	Interventi Locali 'Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti sostituite:6% al m del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 6 %) euro (ventisette/04)	m ²	27,04
Nr. 50 01.A18.N00. 020_a	idem c.s.del 6 %). Fornitura 01.A18.B00.065 (417,06*6%=22.26)m225,02 euro (ventisette/04)	m ²	27,04
Nr. 51 01.A19.B10. 010	Doccioni di gronda in polivinile dati in opera Dello sviluppo di cm 50 euro (trentauno/84)	m	31,84
Nr. 52 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 euro (quarantacinque/98)	m ²	45,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 01.A19.E20. 005	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per la prima vaschetta riparata euro (quarantadue/72)	cad	42,72
Nr. 54 01.A19.E20. 010	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato euro (ventiuno/36)	cad	21,36
Nr. 55 01.A19.E30. 005	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo rubinetto o sifone riparato euro (ventisei/70)	cad	26,70
Nr. 56 01.A19.E30. 010	idem c.s. ...rimontaggio Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato euro (sette/12)	cad	7,12
Nr. 57 01.A19.E40. 005	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo flussometro riparato euro (ventisei/70)	cad	26,70
Nr. 58 01.A19.E40. 010	idem c.s. ...rimontaggio Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato euro (sette/12)	cad	7,12
Nr. 59 01.A19.E50. 005	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 80/100. euro (novantaotto/05)	cad	98,05
Nr. 60 01.A19.G10. 115	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva euro (ventinove/90)	cad	29,90
Nr. 61 01.A19.G10. 170	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico euro (trentanove/16)	cad	39,16
Nr. 62 01.A19.G10. 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico euro (sessantacinque/37)	cad	65,37
Nr. 63 01.A20.A60. 005	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m ² 4 euro (due/09)	m ²	2,09
Nr. 64 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 euro (sedici/62)	m ²	16,62
Nr. 65 01.A20.E30. 005	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINESINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI euro (tre/98)	m ²	3,98
Nr. 66 01.A20.E30. 010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni euro (nove/30)	m ²	9,30
Nr. 67 01.A20.E60. 005	APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE euro (uno/47)	m ²	1,47
Nr. 68 01.A20.E80. 005	Formazione di zoccolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc. euro (otto/93)	m ²	8,93
Nr. 69 01.A20.F70. 010	VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI A DUE RIPRESE euro (dodici/70)	m ²	12,70
Nr. 70 01.A20.F70. 030	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa euro (sette/48)	m	7,48
Nr. 71 01.A22.A90. 005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base euro (zero/61)	m ²	0,61
Nr. 72 01.A22.B00.	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
040	secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi euro (undici/70)	m ²	11,70
Nr. 73 01.A22.B10. 030	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 euro (dieci/06)	m ²	10,06
Nr. 74 01.A25.A50. 005	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello . . . euro (ventiuno/42)	cad	21,42
Nr. 75 01.A25.A60. 005	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc. Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita euro (ottantaquattro/83)	cad	84,83
Nr. 76 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 euro (ventiquattro/28)	m ²	24,28
Nr. 77 01.P07.C80.0 10	Sifoni verticali (tipo Torino) in gres ceramico con giunzione poliuretanic conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro interno cm 12,5 euro (ottantacinque/12)	cad	85,12
Nr. 78 01.P08.B42.0 25	Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 6 euro (centotre/59)	m ²	103,59
Nr. 79 01.P08.F00.0 05	Stecche per avvolgibili in plastica pesante euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 80 01.P09.A12. 015	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kpa e densità compresa tra 18-25 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 50 mm euro (tre/70)	m ²	3,70
Nr. 81 01.P11.F00.0 15	Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia, marmorizzati, in colori vari, in piastrelle delle dimensioni di cm 50x50 - cm 100x100 o in teli di altezza di cm 100/200 Spessore mm 4 - attacco a cemento euro (quattordici/70)	m ²	14,70
Nr. 82 01.P13.G90. 005	Serratura a due giri nera completa di mostrina escluse le ferrogliere Con due chiavi maschie euro (dodici/94)	cad	12,94
Nr. 83 01.P13.H70. 005	Serratura di sicurezza Tipo a 4 giri laterali euro (sessantacinque/03)	cad	65,03
Nr. 84 01.P13.H70. 010	Serratura di sicurezza Tipo a 4 giri laterale e 2 aste euro (novantadue/91)	cad	92,91
Nr. 85 01.P14.B50.0 05	Cerniera a nodo in ottone delle dimensioni di mm 63x45 o 86x72 o 100x70 o 120x78 Tipo a nodo a spina fissa euro (dodici/74)	kg	12,74
Nr. 86 01.P14.C10.0 10	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio In ottone euro (undici/81)	cad	11,81
Nr. 87 01.P14.C18.0 10	Maniglia antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave euro (centocinquantaquattro/96)	cad	153,96
Nr. 88 01.P14.C19.0 05	Maniglia antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia euro (centosettantaquattro/02)	cad	174,02
Nr. 89 01.P14.F70.0 05	Supporti a rullo per avvolgibili euro (due/22)	cad	2,22
Nr. 90 01.P14.F80.0	Puleggia in lamiera euro (tre/00)	cad	3,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05 Nr. 91 01.P14.G10.	Fermacinghie euro (uno/85)	cad	1,85
005 Nr. 92 01.P14.G30.	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle euro (uno/37)	cad	1,37
005 Nr. 93 01.P14.G50.	Astucci per cuscinetti delle testate dei rulli euro (uno/67)	cad	1,67
005 Nr. 94 01.P14.G80.	Ganci per avvolgibili euro (zero/12)	cad	0,12
005 Nr. 95 01.P14.H00.	Rulli in ferro completi euro (dodici/83)	m	12,83
005 Nr. 96 01.P14.H10.	Molle euro (due/76)	kg	2,76
005 Nr. 97 01.P14.H20.	Supporti (fianchetti) euro (tre/05)	cad	3,05
005 Nr. 98 01.P14.H30.	Pulegge (scatole) euro (tre/47)	cad	3,47
005 Nr. 99 01.P14.H40.	Ingranaggi ed alberi euro (quattro/85)	kg	4,85
005 Nr. 100 01.P14.N00.	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In ferro euro (diciotto/02)	kg	18,02
005 Nr. 101 01.P14.N00.	idem c.s. ...simili In alluminio anodizzato euro (ventuno/94)	kg	21,94
015 Nr. 102 01.P18.A70.	Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 5 euro (centodiciotto/76)	m ²	118,76
030 Nr. 103 01.P20.B03.0	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB euro (cinquantasette/04)	m ²	57,04
25 Nr. 104 01.P20.B03.0	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB euro (settantasette/75)	m ²	77,75
35 Nr. 105 01.P22.A10.	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22 euro (quarantatre/48)	cad	43,48
030 Nr. 106 01.P22.C02.0	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (trentasette/39)	cad	37,39
10 Nr. 107 01.P22.C38.0	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore,tipo pesante euro (sedici/37)	cad	16,37
20 Nr. 108 01.P22.C48.0	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante euro (tredici/91)	cad	13,91
60 Nr. 109 01.P22.C90.0	Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata Da1/2" euro (tre/52)	cad	3,52
10 Nr. 110 01.P22.E14.0	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta Da 1/2" tipo pesante euro (ventiquattro/60)	cad	24,60
10 Nr. 111 01.P22.E40.0	Flussometri in ottone cromato completi di accessori Da 3/4" da incasso con placca euro (sedici/47)	cad	16,47
15 Nr. 112 01.P22.E42.0	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 3/4" a parete con rosone euro (diciassette/25)	cad	17,25
05 Nr. 113 01.P22.E42.0	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 3/4" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. euro (ventidue/47)	cad	22,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15 Nr. 114 01.P22.E64.0	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. euro (dieci/23)	cad	10,23
15 Nr. 115 01.P22.E64.0	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. euro (otto/32)	cad	8,32
45 Nr. 116 01.P22.E68.0	Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio euro (due/40)	cad	2,40
15 Nr. 117 01.P22.E72.0	Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi Da 1" euro (quattro/67)	cad	4,67
05 Nr. 118 01.P22.E78.0	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/4"x 40 mm a V euro (sei/51)	cad	6,51
05 Nr. 119 01.P22.E80.0	Pilettoni in ottone cromato per lavelli,completidi accessori Da 1 1/4" racc.2pezzi liscio flangia da mm 80 euro (cinque/00)	cad	5,00
15 Nr. 120 01.P22.F40.0	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione anticalcareo,rubinetto regol euro (ventitre/05)	cad	23,05
15 Nr. 121 01.P22.F58.0	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 30 euro (due/34)	cad	2,34
20 Nr. 122 01.P22.F70.0	Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcareo Da 1/2" euro (cinque/32)	cad	5,32
05 Nr. 123 01.P22.H26.0	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da 1 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio euro (cinquantaquattro/49)	cad	54,49
005 Nr. 124 01.P22.H32.0	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 10 euro (undici/24)	cad	11,24
005 Nr. 125 01.P22.H34.0	Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm euro (nove/78)	cad	9,78
010 Nr. 126 01.P22.H36.0	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40 Lunghezza cm20 euro (quattro/35)	cad	4,35
005 Nr. 127 01.P22.H40.0	Canotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto Per vaso a cacciata - in PVC bianco euro (nove/78)	cad	9,78
005 Nr. 128 01.P22.H58.0	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette con comando a catenella euro (diciannove/42)	cad	19,42
015 Nr. 129 01.P22.H64.0	Batteria completa per vaschetta di cacciata Tipo normale, da litri 10 euro (dodici/60)	cad	12,60
005 Nr. 130 01.P22.L30.0	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda Del diametro di 3/4 di pollice euro (zero/07)	cad	0,07
15 Nr. 131 01.P22.M70.0	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica euro (cinque/87)	cad	5,87
005 Nr. 132 01.P22.M80.0	Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque dimensione in rame euro (uno/09)	cad	1,09
005 Nr. 133 01.P22.N30.0	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 10 euro (due/40)	cad	2,40
005 Nr. 134 01.P22.N35.0	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine euro (uno/09)	cad	1,09
005 Nr. 135 01.P23.C10.0	Cinghia Di canapa euro (zero/31)	m	0,31
005 Nr. 136 01.P24.A10.0	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 euro (cinquantauno/00)	h	51,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 137 01.P24.C75.0 05	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 12 euro (cinquantauno/10)	h	51,10
Nr. 138 01.P24.E25.0 05	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompa oltre 200 atm. euro (ottantaotto/41)	h	88,41
Nr. 139 01.P25.A35. 005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese euro (sette/88)	m	7,88
Nr. 140 01.P25.A40. 005	Nolo di base per castello leggero - al mese euro (diciotto/23)	cad	18,23
Nr. 141 01.P28.A30. 005	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³ Per impermeabilizzazione di giunti euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 142 02.P02.A34. 010	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4 euro (otto/41)	m²	8,41
Nr. 143 02.P02.A52. 010	Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1) euro (ventiuno/07)	m²	21,07
Nr. 144 02.P85.T12.0 10	Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area ammalorata. N.B. Per interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione del 50% euro (trentaotto/54)	m²	38,54
Nr. 145 02.P85.T15.0 20	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25 euro (centoseptantacinque/94)	m²	175,94
Nr. 146 03.P09.A01. 005	Lana di Pecora. Treccia isolante in lana di pecora cordata Treccia isolante in lana di pecora cordata, per il riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre e porte; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. euro (nove/89)	kg	9,89
Nr. 147 04.P81.E10.0 30	Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e completa di fiala o pasta di resina chimica. Tassello INOX 12x150 mm euro (tre/79)	cad	3,79
Nr. 148 05.P75.H55. 005	Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura, rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua a smalto a due mani, più mano di fondo del colore a scelta del committente. per qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato sulla lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro euro (centotrentatre/77)	m	133,77
Nr. 149 08.A20.E05. 010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriate, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine in ferro, compresa una ripresa di antiruggine a lavorazione saldata euro (cinque/25)	kg	5,25
Nr. 150 08.P40.I96.0 05	Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - classe di carico F 900 senza pendenza, dim. 1000 x 240 x 255 euro (centocinquantadue/17)	cad	152,17
Nr. 151 16.P04.A05. 302	FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. 200 MM. Provvista e posa di tubazioni in p.v.c. rigido per caditoie stradali serie UNI EN 1329, tipo 302 compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina, compreso l'eventuale dissodamento o della massicciata di superficie bituminosa e non, anche in presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale a cm. 15 in sabbia granita, la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica r _{bk} 100 dello spessore pari a cm. 15, il riempimento dello scavo eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compresi i pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni ml. di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni per i giunti: fino al diametro esterno di mm. 200.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ottantaquattro/03)	m	84,03
Nr. 152 24.A34.I09.0 05	Rivestimento di pareti con piastrelle bianche o colorate, di buona scelta, compresi letto di malta di cemento ed ogni onere, in opera compresi i pezzi speciali: euro (ventiotto/61)	m ²	28,61
Nr. 153 24.A42.M05. 015	Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo con griglia di copertura, compreso lo scavo, la formazione del letto di posa, la sigillatura degli elementi, il rinfiacco in calcestruzzo, il collegamento alle condotte di deflusso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 200 mm di larghezza interna euro (sessantaquattro/15)	m	64,15
Nr. 154 25.P02.C40.0 05	GRIGLIA TONDINO SALDATA FEB44K D. 4-18 MM, Griglia tondino elettrosaldato con piatto portante e telaio in acciaio profilato elettrosaldato con zincatura pesante per camerette stradali euro (tre/03)	kg	3,03
Nr. 155 26.01.04.20	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio euro (ventiquattro/85)	h	24,85
Nr. 156 28.A05.A10. 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese euro (centosessantaquattro/26)	cad	164,26
Nr. 157 28.A05.A10. 010	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo euro (diciotto/05)	cad	18,05
Nr. 158 28.A05.B10. 005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera euro (quindici/35)	m	15,35
Nr. 159 28.A05.D25. 005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese euro (centoquarantaotto/01)	cad	148,01
Nr. 160 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. per lo sviluppo lineare euro (tre/60)	m	3,60
Nr. 161 28.A05.E10. 010	idem c.s. ...successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 162 28.A05.E20. 005	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro euro (zero/63)	d	0,63
Nr. 163 28.A05.E25. 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 164 28.A05.E55. 005	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese euro (tre/53)	m	3,53
Nr. 165 28.A05.G05. 005	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (nove/84)	m	9,84
Nr. 166 28.A05.G05. 025	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che precede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%		
	euro (ventidue/55)	cad	22,55
Nr. 167 28.A10.D05. 005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie, per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.		
	euro (cinque/32)	cad	5,32
Nr. 168 28.A10.D10. 005	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3		
	euro (quattordici/44)	cad	14,44
Nr. 169 28.A10.D10. 010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1		
	euro (dodici/98)	cad	12,98
Nr. 170 28.A10.D10. 015	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio		
	euro (zero/12)	cad	0,12
Nr. 171 28.A10.D10. 020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.		
	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 172 28.A10.D10. 025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.		
	euro (sei/27)	cad	6,27
Nr. 173 28.A10.D10. 030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001		
	euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 174 28.A10.D10. 035	schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.		
	euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 175 28.A10.D10. 040	visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.		
	euro (cinque/32)	cad	5,32
Nr. 176 28.A10.D15. 005	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio		
	euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 177 28.A10.D15. 010	contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio		
	euro (cinque/91)	cad	5,91
Nr. 178 28.A10.D15. 015	da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio		
	euro (sedici/24)	cad	16,24
Nr. 179 28.A10.D15. 025	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio		
	euro (diciassette/61)	cad	17,61
Nr. 180 28.A10.D15. 030	in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio		
	euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 181 28.A15.A05. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole piegaferrì, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm ² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere		
	euro (centoquarantaotto/91)	cad	148,91
Nr. 182 28.A20.A05. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)		
	euro (nove/03)	cad	9,03
Nr. 183 28.A20.A05. 010	idem c.s. ...di dimensione media (fino a 50x50 cm)		
	euro (dieci/84)	cad	10,84
Nr. 184 28.A20.A20. 005	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (zero/45)	cad	0,45
Nr. 185 28.A20.A20. 010	idem c.s. ...lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. euro (uno/36)	cad	1,36
Nr. 186 28.A20.H05. 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. euro (tredici/72)	cad	13,72
Nr. 187 28.A20.H05. 010	idem c.s. ...34A233BC da 9 kg. euro (quindici/35)	cad	15,35
Nr. 188 28.A20.H10. 010	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione. euro (ventiotto/87)	cad	28,87
Nr. 189 Manodopera_ 1	Operaio specializzato (quota non soggetta ribasso) euro (ventisette/24)	h	27,24
Nr. 190 Manodopera_ 2	idem c.s. ...soggetta a ribasso) euro (sei/62)	h	6,62
Nr. 191 Manodopera_ 3	Operaio comune (quota non soggetta a ribasso) euro (ventidue/82)	h	22,82
Nr. 192 Manodopera_ 4	Operaio comune (quota soggetta a ribasso) euro (cinque/55)	h	5,55
Nr. 193 Manodopera_ 5	Operaio qualificato (quota non soggetta a ribasso) euro (venticinque/33)	h	25,33
Nr. 194 Manodopera_ 6	Operaio qualificato (quota soggetta a ribasso) euro (sei/15)	h	6,15
Nr. 195 NP.01	Taglio manuale di rovi, arbusti ed erba e conferimento dello sfalcio in discarica, compresi oneri di trasporto e smaltimento euro (quattro/20)	m2	4,20
Nr. 196 NP.02	Riparazione di recinzioni, parapetti, ringhiere in ferro - il primo cm euro (trentatre/10)	cm	33,10
Nr. 197 NP.03	idem c.s. ...ferro - per ogni cm successivo euro (due/46)	cm	2,46
Nr. 198 NP.04	Opere per la modifica e gli adattamenti degli impianti elettrici a seguito di demolizione di tramezza degli uffici al piano rialzato. Le opere consistono nella rimozione degli impianti (prese, canaline interruttori, ecc.) presenti sulla muratura da demolire. Ricollocazione delle linee e delle apparecchiature elettriche rimosse (con nuova fornitura dei materiali) in altra posizione all'interno dei locali. Unificazione degli interruttori dei due locali esistenti prima della demolizione con un unico comando di accensione. Rilascio di certificazione finale ai sensi di legge del lavoro eseguito. euro (seicentoventidue/20)	a corpo	622,20
Nr. 199 NP.05	Revisione di parasassi del Liceo D'Azeglio mediante serraggio dei giunti, verifica degli ancoraggi alla facciata con prova di estrazione verifica visiva dello stato degli elementi della struttura tubolare e del tavolato in legno con sostituzione degli assi ammalorati e riposizionamento e legatura di quelli spostati con rilascio di dichiarazione del lavoro eseguito. euro (milletrecentoventi/00)	a corpo	1'320,00
Nr. 200 NP.06	Sostituzione del dispositivo per la chiusura di finestre a vasistas ad applicazione frontale sul profilo ed applicazione di n. 2 cavetti di sicurezza in acciaio per ogni serramento. Compresa la rimozione dei vecchi meccanismi ed il loro smaltimento. euro (cinquantasei/55)	cadauno	56,55
Nr. 201 NP.07	Rimozione manto di copertura in guaina bituminosa compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica euro (nove/80)	m ²	9,80
Nr. 202 NP.08	Compenso per diritto di chiamata per interventi urgenti presso gli edifici scolastici che possano arrecare danno ingente alle persone o agli immobili con pregiudizio dell'attività in corso. L'intervento consiste nel sopralluogo entro 120 minuti dalla chiamata e nella messa in sicurezza delle zone a rischio mediante transennamento o delimitazione dell'area a rischio. Dovranno essere eseguite tutte quelle operazioni elementari quali l'intercettazione delle reti impiantistiche quali reti idriche o gas laddove possibile oppure tramite chiamata ai gestori delle reti, l'eventuale rimozione ed allontanamento di materiali conseguenti a crolli di limitatà entità, il riposizionamento in sede di porte, portoni o serramenti ed ogni altra attività similare al fine della messa in sicurezza dei luoghi. Per ogni intervento. euro (centotrentadue/30)	cadauno	132,30
Nr. 203	Sostituzione di listelli coprifilo ammalorati di serramenti esterni in legno con altri in legno laccato della stessa tinta dei serramenti di		

