

ALL. C




Città metropolitana di Torino

AREA EDILIZIA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

Decreto del Vicesindaco  
della Città Metropolitana

Allegato 17


n. 393 -28271 del 14.10.2015



ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Bruno CHIBAUDO)

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI, CONTROSOFFITTI E  
FACCIAE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**


<p><u>PROGETTO</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arch. Alessandra VENESIA </p> <p><u>COLLABORATORI</u></p> <p><input type="checkbox"/> Geom. Michele BUONERBA</p> <p><input type="checkbox"/> Geom. Fabrizio NEGRI</p> <p><u>IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arch. Claudio SCHIARI </p>	<p><u>CODICE EDIFICIO:</u> Vari</p> <p><u>NOME FILE:</u></p> <p><u>SCALA:</u> 1:.....</p> <p><u>DATA:</u> LUGLIO 2015</p> <p><u>AGGIORNAMENTO:</u> 1 - ..... 2 - .....</p> <p><u>REDATTO:</u>                      <u>VERIFICATO:</u></p>
<p><u>OGGETTO:</u></p> <p><b>ELENCO PREZZI</b> Opere da fabbro-vetraio</p>	<p><u>ELABORATO N°:</u></p> <p><b>FV.006</b></p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A18.A25. 010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata euro (tre/99)	kg	3,99
Nr. 2 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati in ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone euro (tre/90)	kg	3,90
Nr. 3 01.A18.B18. 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore euro (quarantacinque/21)	m <sup>2</sup>	45,21
Nr. 4 01.A18.B45. 005	Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio euro (sedici/38)	kg	16,38
Nr. 5 01.A20.F50. 005	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di manufatti esterni euro (dieci/56)	m <sup>2</sup>	10,56
Nr. 6 01.A20.F70. 010	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese euro (quattordici/25)	m <sup>2</sup>	14,25
Nr. 7 01.P13.N50. 030	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm 140x210 euro (cinquecentonovantanove/70)	cad	599,70
Nr. 8 28.A05.E55. 005	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese euro (tre/71)	m	3,71
Nr. 9 28.A20.A05. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 10 28.A20.F05. 005	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno euro (ventisette/55)	cad	27,55
Nr. 11 28.A20.F10. 005	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno euro (duecentootto/00)	cad	208,00
Nr. 12 28.A20.H05. 010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. euro (sedici/15)	cad	16,15
Nr. 13 28.A35.A05. 005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 14 MANODOP ERA	Prestazioni di manodopera-Opere edili-Operaio specializzato euro (ventisette/43)	h	27,43
01a Nr. 15 MANODOP ERA	Prestazioni di manodopera-Opere edili-Operaio specializzato (aliquota soggetta a ribasso) euro (sei/66)	h	6,66
01b Nr. 16 MANODOP ERA	idem c.s. ...edili-Operaio qualificato euro (venticinque/52)	h	25,52
02a Nr. 17 MANODOP ERA	Prestazioni di manodopera - Opere edili-Operaio qualificato (aliquota soggetta a ribasso) euro (sei/20)	h	6,20
02b Nr. 18 MANODOP ERA	Prestazioni di manodopera-Opere edili-Operaio comune euro (ventitre/00)	h	23,00
03a Nr. 19 MANODOP ERA	idem c.s. ...edili-Operaio comune (aliquota soggetta a ribasso) euro (cinque/59)	h	5,59
03b Nr. 20	Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1.8 mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciaio pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, l=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50 cm. euro (ventidue/00)	m2	22,00
Nr. 20	Rimozione di controsoffitti in pannelli mobili o doghe di qualsiasi dimensione, tipo e materiale compresa la coibentazione e gli		



La presente copia, composta di n. <sup>2</sup> .....  
fogli è conforme all'originale.

TORINO 27 GIU 2016



ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO  
(DOTT. PIETRO CHESAUDO)